



Urząd Gminy Kraszewice

ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice, tel. 062 7312038, fax. 062 7312039
www.kraszewice.pl e-mail: urząd@kraszewice.pl



2022
SAMORZĄD
PROMUJĄCY
ZDROWIE

Znak sprawy: I.271.2.2023

Kraszewice, dn. 23-03-2023 r.

Zamawiający:

Gmina Kraszewice
Ul. Wieluńska 53
63-522 Kraszewice

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej”

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. W projekcie robót geologicznych są zaprojektowane dwa otwory studzienne, czwartorzędowy do głębokości 24 m i jurajski do głębokości 215 m.

Czy zamówienie obejmuje wykonanie tylko otworu głębokiego czy obydwu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia jest wykonanie studni głębinowej do warstw jurajskich do głębokości 215 m.

2. W SWZ w opisie przedmiotu zamówienia nie jest wyszczególniony zakres dotyczący wykonania przyłącza elektrycznego. Informacje o tym znajdują się jedynie w przedmiarze branży elektrycznej oraz projekcie budowlanym. Czy należy w ofercie uwzględnić ten zakres prac?

Odpowiedź: Tak należy uwzględnić zakres prac z branży elektrycznej dotyczący przyłącza elektrycznego. Szczegółowy zakres zawiera:

- 1) Wyprowadzenie z istniejącego przełącznika SIEĆ – AGREGAT (agregat nie jest aktualnie podłączony) odcinek przewodu %xLY16 do sekcji oświetleniowej rozdzielnicy nN.*
- 2) Zdemontować wyposażenie sekcji oświetleniowej rozdz. nN.*
- 3) Na szynie TH-35 zamontować zabezpieczenie 3PC25.*
- 4) Od 3 PC25 wyprowadzić przewód 5xLY16 do szafy sterowniczej studni.*
- 5) Posadzić szafę sterującą studni w pomieszczeniu technicznym.*
- 6) Szafę uziemić przewodem LgYżo16 do magistrali uziemiającej. Rezystancja uziemienia ≤ 30 Ohm. Zamontować obok 3PC25 ochronnik przepięciowy I + II klasy.*
- 7) Ułożyć w wykopie kabel YAKXS 5x25 ~ 27 m*
- 8) Ułożyć w rurze $\varnothing 75$ kable sterownicze YKY 3x1,5 i IZ – 600 10x1
Wykop o głębokości 0,80 m.*
- 9) Ułożyć kabel w gruncie oraz rurę zgodnie z PN.*
- 10) Kable podłączyć w szafie sterowniczej.*
- 11) Podłączyć studnię.*
- 12) Zasypać wykop.*
- 13) Wykonać pomiary, próby i testy.*

3. Czy układanie kostki brukowej wchodzi w zakres prac?

Odpowiedź: Prace w przedmiotowym postępowaniu nie będą obejmowały swoim zakresem układania kostki brukowej.

4. Prosimy o szczegółowe określenia zakresu i rodzaju prac, które należy wycenić.

Odpowiedź: Do wyceny należy uwzględnić zakres ujęty w załączonych przedmiarach, projektach (geologicznym i budowlanym) oraz specyfikacji warunków zamówienia.

5. Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje zmianę warunków udziału w postępowaniu i uzna otwór wykonany do głębokości 195 m.

Odpowiedź: Zamawiający uzna powyższą zmianę, jeżeli wykonawca będzie posiadał wiertnice, którą można wykonać otwór powyżej 200 mb (do 300mb).

6. Projekt przewiduje odwiert do gł. 215mb. Co w przypadku jeśli natrafimy na wodę na gł. np. 150mb, Czy będą Państwo wymagać, aby zrobić odwiert do projektowanej głębokości?.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał odwiertu do głębokości 215 m nawet jeżeli lustro wody pojawi się wcześniej.

7. § 2 projekt umowy przewiduje, że osoba kierownika budowy posiadająca uprawnienia geologiczne musi być wpisana na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa. Izba Inżynierów Budownictwa nie zrzesza osób, które posiadają uprawnienia geologiczne, tylko, które posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, kolejowej, wyburzeniowej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

W związku z tym prosimy o wykreślenie tego zapisu z projektu umowy.

Odpowiedź: Zapis został usunięty z projektu umowy, jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż zamieszczone zostały zmiany w załączniku nr 6 do SWZ oraz zmiany treści SWZ.