

PROJEKT BUDOWLANY

Dokumentacja projektowa uproszczona

INWESTOR	Gmina Kraszewice, ADRES: Urząd Gminy Kraszewice ul. Wieluńska 53 63-522 Kraszewice
TEMAT	Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna
OBIEKT	Dz. nr 395 w jednostce ewidencyjnej Gmina Kraszewice
PROJEKTOWAŁ	Wiktor Piętka, ADRES: Rajsco 2, 62-860 Opatówek
RODZAJ OPRACOWANIA	Projekt budowlany
KATEGORIA	XXV, IV
OBIEKT	Drogi i elementy dróg.
BRANŻA	drogowa
DATA OPRACOWANIA	2023

Spis treści		
1. Strona tytułowa.....		str. 1
2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.....		str. 3
3. Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego... ..		str. 9
4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.....		str. 15
5. Oświadczenia		str. 19
6. Plan orientacyjny	Rys. 1	str. 22
7. Projekt zagospodarowania terenu	Rys. 2	str. 23
8. Przekroje normalne	Rys. 3	str. 26

Projektował:	Wiktor Piętka
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Politowicz
Egzemplarz nr	

PROJEKT BUDOWLANY

I.CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla tematu:

Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora - Gmina Kraszewice
- uzgodnienia (dane wyjściowe) z przedstawicielami Inwestora
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2022r. poz. 1557 ze zm.)
- mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:1000
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA Warszawa 2014r.
- pomiary sytuacyjno - wysokościowe uzupełniające, wizja lokalna w terenie
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679 ze zm.)
- Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) łącznie z późniejszymi zmianami
- Obowiązujące Polskie Normy

1. Przedmiot i zakres

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Kraszewice, droga gminna w **m. Kraszewice ul. Leśna**, powiat Ostrzeszowski, województwo Wielkopolskie. Przedmiotowa droga stanowi drogę publiczną zgodnie z ustawą dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 ze zm.)

1.1 Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe
- roboty rozbiórkowe
- roboty nawierzchniowe
- roboty wykończeniowe

2. Stan istniejący

Początek drogi gminnej w km 0+000 zaczyna się od skrzyżowania z ul. Głuszyńską w m. Kraszewice a swój koniec ma w km 0+990. Jezdnia o szer. od 3,00 m do 4,00 m posiada nawierzchnię asfaltowo-bitumiczną. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, posiada liczne ubytki które wymagają naprawy. Pobocza o zmiennej szerokości utwardzone kamieniem łamanym twardym. Pobocza z licznymi

ubytkami stwarzają zagrożenie. W liniach rozgraniczających szerokość pasa drogowego wynosi od 3,30 m do 9,80 m. Szerokość korony drogi wynosi średnio 4,00 m. Droga nie posiada rowów przydrożnych i jest częściowo wyniesiona od gruntów rolnych na wysokość od 0,20 m do 0,40 m. Na początku drogi istnieje zjazd, łuki obustronne o promieniu 6 m. Od km 0+000 do km 0+600 występują obustronne zabudowania, od km 0+600 do km 0+990 po stronie lewej znajdują się grunty rolne po stronie prawej pojedyncze zabudowania. Stan istniejący oznakowania pionowego, nie wymagający zmian. Czytelność oznakowania prawidłowa.

3. Stan projektowy

Proponowany remont drogi gminnej polegać będzie na wykonaniu remontu częściowego w ilości ok. 186 m². Remont częściowy opierać będzie się na oczyszczeniu ubytków, zabezpieczeniu krawędzi masą asfaltową a następnie ułożeniem i zagęszczeniem masy bitumicznej. Później zostanie wykonane mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni wraz z spryskaniem emulsją asfaltową całej powierzchni istniejącej drogi. Kolejnym krokiem będzie ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej – warstwy ścieralnej (AC11S) o grubości 4 cm. Średni spadek poprzeczny 2%, zabezpieczenie obustronne krawędzi jezdni emulsją asfaltową. Również zostanie wykonane obsypanie krawędzi jezdni kruszywem łamanym twardym o szer. 2 x 0,15m.

Projektowane zagospodarowania działki:

- **Analiza istniejących uwarunkowań oraz przyjętych parametrów**

W związku z zamiarem przygotowania terenu pod przyszłą zabudowę, na podstawie §6 rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dokonano analizy uwarunkowań terenowych i przyjętych parametrów remontowanego odcinka drogi.

- **Wzajemne rozmieszczenie elementów drogi oraz urządzeń infrastruktury technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych.**

W pasie remontowanego odcinka drogi nie występują urządzenia infrastruktury technicznej, identyfikowane jako instalacje podziemne i nadziemne, będące własnością gminy oraz innych podmiotów. Natomiast do urządzeń nadziemnych zaliczamy między innymi słupy energetyczne oraz oznakowanie pionowe drogi. W części graficznej przedstawiono charakterystyczne przekroje pasa drogowego.

- **Sposób etapowego i docelowego odwodnienia.**

W ramach robót nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia pasa drogowego. Wody opadowe z nawierzchni bitumicznej odprowadzone zostaną na pobocza oraz przyległe grunty.

- **Sposób wysokościowego rozwiązania drogi.**

Odcinek drogi pozostaje na istniejących rzędnych terenu. Niweleta jezdni zostanie wyniesiona w górę o średnią wartość 4 cm. Wynika to z potrzeby zadania odpowiednich wartości spadków podłużnych oraz nawiązania się do nawierzchni istniejącej drogi.

- **Wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia**

W pasie drogi nie występują drzewa oraz nasadzenia.

- **Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne, a w szczególności występowanie gruntów o małej nośności oraz terenów zalewowych.**

Ze względu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podłoża oceniono na podstawie wizji lokalnej i badań makroskopowych. Na tej podstawie grunty podłoża ustalono jako wątpliwe a warunki wodne podłoża jako przeciętne. Uzyskane informacje na temat warunków gruntowo-wodnych oraz na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych nawierzchni dróg”, podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności G-2. Droga nie znajduje się w strefie obszarów zalewowych.

- **Podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.**

Drogę zaprojektowano z materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku: wydzielania się gazów toksycznych, obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, przedostawania się gryzoni do wnętrza. W zakresie ochrony czystości powietrza. Drogę zaprojektowano z materiałów spełniających wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. Odpady. Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości - zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: Ustawą z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także przepisami lokalnymi. Nie będąto także odpady niebezpieczne. Usuwanie odpadów odbywać się będzie za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb. Miejsce gromadzenia odpadków istniejące miejsca gromadzenia odpadków stałych. Na etapie przewidywanej budowy

będą powstawały liczne odpady. Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe w trakcie prac budowlanych powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonania robót budowlanych. Zagospodarowanie i wywóz odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych spoczywa w całości na wykonawcy. Składowanie i wywóz odpadów powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami tj.

Ustawą odpadach i prawem ochrony środowiska.

3.1 Przekrój poprzeczny

W przekroju poprzecznym remontowany odcinek drogi zaprojektowano w następujący sposób:

0+000,00 – 0+290,00 – szerokość jezdni 4,00 m, przekrój spadek daszkowy 2% na odcinku całej drogi - zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2).
0+290,00 – 0+990,00 – szerokość jezdni 3,00 m, przekrój spadek daszkowy 2% na odcinku całej drogi - zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2).
0+000,00 – 0+990,00 – obsypanie krawędzi jezdni o szerokości 0,15 m, (tłuczeń łamany twardy 0-31,5mm) obustronnie (rys.2).

Szczegóły rozwiązania zawiera rysunek nr 3.

3.2 Parametry projektowe

- klasa drogi: **D** (dojazdowa),
- dostępność: nieograniczona,
- kategoria ruchu: KR1
- prędkość projektowa - 30 km/h
- szerokość jezdni: 3,00 m – 4,00 m
- powierzchnia nawierzchni asfaltowej: 3290 m²

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

3.3 Rozwiązanie sytuacyjne

Oś drogi zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy założeniu maksymalnego wpisania trasy w istniejącą oś i wykorzystania pasa drogowego drogi. Remont drogi rozpoczyna się od km 0+000 a następnie biegnie w kierunku północno - zachodnim do km 0+990 kończy swój bieg. Pochylenie poprzeczne remontowanej drogi zgodnie z planem sytuacyjnym.

3.4 Konstrukcja jezdni

Na remontowanym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcję na ruch lekki KR1 składającą się z następujących warstw:

Konstrukcja:

0+000,00 – 0+990,00

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy ścieralnej 4cm.

Szczegóły rozwiązania zawiera rysunek nr 3.

3.5 Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne drogi, a spływająca woda oddawana jest do przyległego terenu.

3.6 Pozostałe roboty i czynniki

Cały zakres robót zlokalizowany jest w istniejącym pasie drogi. Projektowany remont drogi nie wprowadza zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ zlokalizowana jest w użytkowym pasie drogowym. Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami, zasadami i normami obowiązującymi w tym zakresie.

UWAGA: w trakcie prowadzonych robót drogowych wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie znaków geodezyjnych.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu

- powierzchnia nawierzchni asfaltowej : 3 290,00 m²

5. Ochrona zabytków

Remontowana inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega wpisowi do rejestru zabytków.

6. Wpływ eksploatacji górniczych na obiekt

Remontowana inwestycja nie znajduje się w strefie wpływu eksploatacji górniczych.

7. Oddziaływanie inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2022r. poz. 1557 ze zm.) oświadczam, że obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działka nr:

395 Obręb Kraszewice A w jednostce ewidencyjnej - Gmina Kraszewice

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo budowlane, który stanowi, że obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających zmianę z tym obiektem ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt.20 Prawo budowlane należy zaliczyć przepisy techniczno budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące między innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska z dnia 15.10.2013r. (Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.), zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

8. Organizacja ruchu bez zmian. Znaki drogowe są dobre i nie wymagają wymiany.

9. Bezpieczeństwo i BHP

Realizując przedmiotową inwestycję szczególną uwagę należy zwrócić na to aby:

- zachować szczególną ostrożność przy prowadzonych robotach ziemnych i nawierzchniowych na odcinku przebudowywanej drogi
- zachować szczególną ostrożność podczas wyładunku kruszyw i masy
- zabezpieczyć i prawidłowo oznakować roboty przez cały czas przebudowy nawierzchni ww. drogi
- pracownicy w czasie robót byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Na czas wykonywanych robót należy zminimalizować ograniczenia i utrudnienia dla indywidualnego ruchu lokalnego.

10. Opinia i uzgodnienia projektu

Realizacja robót objętych niniejszym opracowaniem wymaga:

- zaakceptowania do realizacji przez Inwestora - **Gmina Kraszewice**
- zgłoszenie przebudowy - robót budowlanych do **Starostwa Powiatowego do Wydziału Budownictwa i Środowiska w Ostrzeszowie**

Opracował

Wiktor Piętka

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego robót drogowych dla zadania

Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora - Gmina Kraszewice
- uzgodnienia (dane wyjściowe) z przedstawicielami Inwestora
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2022r. poz. 1557 ze zm.)
- mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:1000
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDKiA Warszawa 2014 r.
- pomiary sytuacyjno - wysokościowe uzupełniające, wizja lokalna w terenie
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679 ze zm.)
- Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) łącznie z późniejszymi zmianami
- Obowiązujące Polskie Normy

2. Przedmiot i zakres

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Kraszewice, droga gminna w **m. Kraszewice ul. Leśna**, powiat Ostrzeszowski, województwo Wielkopolskie. Przedmiotowa droga stanowi drogę publiczną zgodnie z ustawą dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 ze zm.).

2.1 Zakres robót obejmuje:

- roboty pomiarowe
- roboty rozbiórkowe
- roboty nawierzchniowe
- roboty wykończeniowe

3. Stan istniejący

Początek drogi gminnej w km 0+000 zaczyna się od skrzyżowania z ul. Głuszyńską w m. Kraszewice a swój koniec ma w km 0+990. Jezdnia o szer. od 3,00 m do 4,00 m posiada nawierzchnię asfaltowo-bitumiczną. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, posiada liczne ubytki które wymagają naprawy. Pobocza

o zmiennej szerokości utwardzone kamieniem łamanym twardym. Pobocza z licznymi ubytkami stwarzają zagrożenie. W liniach rozgraniczających szerokość pasa drogowego wynosi od 3,30 m do 9,80 m. Szerokość korony drogi wynosi średnio 4,00 m. Droga nie posiada rowów przydrożnych i jest częściowo wyniesiona od gruntów rolnych na wysokość od 0,20 m do 0,40 m. Na początku drogi istnieje zjazd, łuki obustronne o promieniu 6 m. Od km 0+000 do km 0+600 występują obustronnie zabudowania, od km 0+600 do km 0+990 po stronie lewej znajdują się grunty rolne po stronie prawej pojedyncze zabudowania. Stan istniejący oznakowania pionowego, nie wymagający zmian. Czytelność oznakowania prawidłowa.

4. Stan projektowy

Proponowany remont drogi gminnej polegać będzie na wykonaniu remontu cząstkowego w ilości ok. 186 m². Remont cząstkowy opierać będzie się na oczyszczeniu ubytków, zabezpieczeniu krawędzi masą asfaltową a następnie ułożeniem i zagęszczeniem masy bitumicznej. Później zostanie wykonane mechaniczne oczyszczenie nawierzchni jezdni wraz z spryskaniem emulsją asfaltową całej powierzchni istniejącej drogi. Kolejnym krokiem będzie ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej – warstwy ścieralnej (AC11S) o grubości 4 cm. Średni spadek poprzeczny 2%, zabezpieczenie obustronne krawędzi jezdni emulsją asfaltową. Również zostanie wykonane obsypanie krawędzi jezdni kruszywem łamanym twardym o szer. 2 x 0,15m.

Projektowane zagospodarowania działki :

- **Analiza istniejących uwarunkowań oraz przyjętych parametrów**

W związku z zamiarem przygotowania terenu pod przyszłą zabudowę, na podstawie §6 rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dokonano analizy uwarunkowań terenowych i przyjętych parametrów remontowanego odcinka drogi.

- **Wzajemne rozmieszczenie elementów drogi oraz urządzeń infrastruktury technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych.**

W pasie remontowanego odcinka drogi nie występują urządzenia infrastruktury technicznej, identyfikowane jako instalacje podziemne i nadziemne, będące własnością gminy oraz innych podmiotów. Natomiast do urządzeń nadziemnych zaliczamy między innymi słupy energetyczne oraz oznakowanie pionowe drogi. W części graficznej przedstawiono charakterystyczne przekroje pasa drogowego.

- **Sposób etapowego i docelowego odwodnienia.**

W ramach robót nie przewiduje się zmiany sposobu odwodnienia pasa drogowego. Wody opadowe z nawierzchni bitumicznej odprowadzone zostaną na pobocza oraz przyległe grunty.

- **Sposób wysokościowego rozwiązania drogi.**

Odcinek drogi pozostaje na istniejących rzędnych terenu. Niweleta jezdni zostanie wyniesiona w górę o średnią wartość 4 cm. Wynika to z potrzeby zadania odpowiednich wartości spadków podłużnych oraz nawiązania się do nawierzchni istniejącej drogi.

- **Wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia**

W pasie drogi nie występują drzewa oraz nasadzenia.

- **Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne, a w szczególności występowanie gruntów o małej nośności oraz terenów zalewowych.**

Ze względu na brak aktualnego opracowania geologicznego grunt podłoża oceniono na podstawie wizji lokalnej i badań makroskopowych. Na tej podstawie grunty podłoża ustalono jako wątpliwe a warunki wodne podłoża jako przeciętne. Uzyskane informacje na temat warunków gruntowo-wodnych oraz na podstawie „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych nawierzchni dróg”, podłoża gruntowe zaliczono do grupy nośności G-2. Droga nie znajduje się w strefie obszarów zalewowych.

- **Podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.**

Drogę zaprojektowano z materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników lub sąsiadów, w szczególności w wyniku : wydzielania się gazów toksycznych, obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości odpadów w postaci stałej lub ciekłej, występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, przedostawania się gryzoni do wnętrza. W zakresie ochrony czystości powietrza. Drogę zaprojektowano z materiałów spełniających wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. Odpady utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości - zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: Ustawą

z dnia 13.09.1996r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także przepisami lokalnymi. Nie będą to także odpady niebezpieczne. Usuwanie odpadów odbywać się będzie za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb. Miejsce gromadzenia odpadków istniejące miejsca gromadzenia odpadków stałych. Na etapie przewidywanej budowy będą powstawały liczne odpady. Wskazane jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstałe w trakcie prac budowlanych powinny być usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonania robót budowlanych. Zagospodarowanie i wywóz odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych spoczywa w całości na wykonawcy. Składowanie i wywóz odpadów powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami tj. Ustawą odpadach i prawem ochrony środowiska.

4.1 Przekrój poprzeczny

W przekroju poprzecznym remontowany odcinek drogi zaprojektowano w następujący sposób:

0+000,00 – 0+290,00 – szerokość jezdni 4,00 m, przekrój spadek daszkowy 2% na odcinku całej drogi - zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2).

0+290,00 – 0+990,00 – szerokość jezdni 3,00 m, przekrój spadek daszkowy 2% na odcinku całej drogi - zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2).

0+000,00 – 0+990,00 – obsypanie krawędzi jezdni o szerokości 0,15 m, (tłuczeń łamany twardy 0-31,5mm) obustronnie (rys.2).

Szczegóły rozwiązania zawiera rysunek nr 3.

4.2 Parametry projektowe

- klasa drogi: **D** (dojazdowa),
- dostępność: nieograniczona,
- kategoria ruchu: KR1
- prędkość projektowa - 30 km/h
- szerokość jezdni: 3,00 m – 4,00 m
- powierzchnia nawierzchni asfaltowej: 3290 m²

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.3. Rozwiązanie sytuacyjne

Oś drogi zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy założeniu maksymalnego wpisania trasy w istniejącą oś i wykorzystania pasa drogowego drogi. Remont drogi rozpoczyna się od km 0+000 a następnie biegnie w kierunku północno - zachodnim do km 0+990 kończy swój bieg. Pochylenie poprzeczne remontowanej drogi zgodnie z planem sytuacyjnym.

5. Konstrukcja jezdni

Na remontowanym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcję na ruch lekki KR1 składającą się z następujących warstw:

Konstrukcja:

0+000,00 – 0+990,00

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy ścieralnej 4cm.

Szczegóły rozwiązania zawiera rysunek nr 3.

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne drogi, a spływająca woda oddawana jest do przyległego terenu.

7. Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu

- powierzchnia nawierzchni asfaltowej : 3 290,00 m²

8. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie znajduje się uzbrojenie terenu takie jak sieć gazowa, telekomunikacyjna i wodociągowa.

9. Ochrona zabytków

Projektowana inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega wpisowi do rejestru zabytków.

10. Wpływ eksploatacji górniczych na obiekt

Projektowana inwestycja nie znajduje się w strefie wpływu eksploatacji górniczych.

11. Oddziaływanie inwestycji

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oświadczam,

że obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działka nr:

395 Obręb Kraszewice A, w jednostce ewidencyjnej - Gmina Kraszewice. Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo budowlane, który stanowi, że obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających zmianę z tym obiektem ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawo budowlane należy zaliczyć przepisy techniczno budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale także przepisy dotyczące między innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska z dnia 15.10.2013r. (Dz. U. 2014 Nr O poz. 112 tj.) , zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

12. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z późn. zm.) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, inwestycje zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

13. Bezpieczeństwo i BHP dotycząca placu budowy

Realizując przedmiotową inwestycję szczególną uwagę należy zwrócić na to aby:

- zachować szczególną ostrożność przy prowadzonych robotach ziemnych i nawierzchniowych na odcinku przebudowywanej drogi
- zachować szczególną ostrożność podczas wyładunku kruszyw i masy
- zabezpieczyć i prawidłowo oznakować roboty przez cały czas przebudowy nawierzchni ww. drogi
- pracownicy w czasie robót byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Na czas wykonywanych robót należy zminimalizować ograniczenia i utrudnienia dla indywidualnego ruchu lokalnego.

Opracował

Wiktor Piętka

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

„Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna”

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna

Nazwa inwestora: Gmina Kraszewice.

2. Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:
Wiktor Piętka

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Remont obejmuje odcinek:

Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna

Łączna długość 0+990 m

Parametry techniczne wynoszą:

klasa techniczna	D(dojazdowa)
prędkość projektowa	30 km/h
kategoria ruchu	KR1

Kolejność realizacji zadania:

- roboty pomiarowe
- roboty rozbiórkowe
- roboty nawierzchniowe
- roboty wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie istnieje droga posiadająca nawierzchnię asfaltowo-bitumiczną.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

roboty ziemne związane z budową :

- Linie energetyczne napowietrzne - zwrócić szczególną uwagę sprzętem mającym długi zasięg - typu wywrotki, koparki, itd. aby zachować wymagane odległości od linii energetycznych
- Roboty związane z wykonaniem nawierzchni jezdni,

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: roboty ziemne wykonywane koparkami i równiarkami:

- dowóz i rozładunek kruszywa łamanego, kruszywa naturalnego z uwagi na linie energetyczne,
- stabilizacja mechaniczna podbudowy,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej na ciągu drogi z uwagi na wyładunek mas pod liniami energetycznymi,
- możliwość wystąpienia osunięcia się ziemi podczas robót ziemnych.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, szczególnie niebezpiecznych należy:

- dokonać szkolenia stanowiskowego (zapoznanie z technologią wykonania robót i przepisami bhp),
- przypomnieć o stosowaniu środków ochrony osobistej,
- omówić zasady stosowania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia,
- wyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru robót.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia: posiadanie na placu budowy środków przeciwpożarowych, apteczki lekarskiej z podręcznym medykamentami i innymi środkami bhp, w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego przełożonego i kierownika budowy, maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający stosowne wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, rękawice, obuwie odpowiednie, kamizelki odblaskowe, stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku, przy pracach w niebezpiecznych wykopach należy zapewnić właściwą obudowę wykopu. Kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez wyгородzenie zaporami drogowymi oraz oznakowanie odcinka robót wg projektu zatwierdzonej organizacji robót, wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych - odpowiednie oznakowanie odcinka robót oraz trasy objazdu, wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy. Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę informacyjną budowy oraz tablice „Teren budowy, wstęp wzbroniony” prace niebezpieczne wykonywać w zespołach minimum dwuosobowych, zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej szybkie udzielenie pomocy.

Zaleca się, aby kierownik budowy opracował „Plan BIOZ” przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych.

Opracował:

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna

1. Długość remontu: 0+990m

2. Przyjęto jezdnie o szerokości 3,00 m – 4,00m

Przekrój poprzeczny drogi: przekrój - spadek daszkowy 2%

3. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

- klasa drogi	D (dojazdowa)
- kategoria ruchu	KR1
- długość drogi	990 m
- szerokość jezdni	3,00m - 4,00 m
- szerokość korony	4,00m

4. Konstrukcję warstw jezdni drogi należy przyjąć:

KR1 składającą się z następujących warstw:

Konstrukcja:

0+000,00 – 0+990,00

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy ścieralnej 4cm.

5. Ustawienie oznakowania pionowego

6. Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na remont drogi.

Ustaleń dokonali:

Projektant

Przedstawiciel gminy Kraszewice

Wiktor Piętka

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2022r. poz. 1557 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany pn. "**Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna**" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Wiktor Piętka

OŚWIADCZENIE

Odwodnienie powierzchniowe pasa jezdni **drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna** uzyska się poprzez zachowanie stanu istniejącego przebiegu dróg w planie i zachowanie istniejących spadków poprzecznych i podłużnych nawierzchni, które dotychczas zapewniły odwodnienie nawierzchni w/w drogi.

Stwierdzam, że remont nawierzchni jezdni **drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna** nie koliduje z sąsiednimi działkami oraz nie narusza pasa drogowego sąsiadującej drogi. Remont drogi nie koliduje z istniejącymi sieciami. Oznakowanie pionowe jest prawidłowe.

Ustalono:

Remont drogi nie koliduje z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej.

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.

Projektant

Wiktor Piętka

PROJEKT BUDOWLANY

II.CZĘŚĆ RYSUNKOWA