

Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna  
Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,990		
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 5-10 cm	m	6,000		
<b>3</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
3 d.3	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową - polegającej na wykonaniu oczyszczenia ubytków w jezdni wraz z oblanie emulsją asfaltową krawędzi następnie ułożeniem masy asfaltowej i jego zagęszczeniem	m2	186,000		
4 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie na całej powierzchni nawierzchni drogi i skropienie emulsją asfaltową; zużycie emulsji 1,5 kg/m2	m2	(290 * 4,0 + (700* 3,0) + 30 = 3 290,000		
5 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	(290 * 4,0 + (700* 3,0) + 30 = 3 290,000		
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
6 d.4	KNNR 1 0311-01	Obsypywanie krawędzi jezdni o szerokości 15 cm kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm dostarczonego samochodami samowład. 5-10t o śr. grubości 10 cm	m2	(990 * 0,15) * 2 = 297,000		
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						